

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
ADRES INWESTYCJI : 41-250 Czeladź, ulica Władysława Reymonta 80
INWESTOR : Miasto Czeladź - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
ADRES INWESTORA : 41-250 Czeladź, ulica Władysława Reymonta 80
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne ST-01			
1	KNR K-05 d.1 0101-01	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 388	m		
			m	388,000	
				RAZEM	388,000
3	KNR 4-03 d.1 1140-05 z.o. 3.1. 9901-13	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu i ścianach 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadów z rozbiieranych konstrukcji na odległość 10 km 6	m ³		
			m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-01 d.1 kalk. własna	Opłata za utylizacji papy i gontu papowego wraz z deskowaniem 6	m ³		
			m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
2	45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych ST-01			
6	KNR 4-01 d.2 0533-02 z. sz. 2.5.	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 500	m ²		
			m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNR 4-01 d.2 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
8	NNRNKB d.2 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR-W 2-02 d.2 0410-04 z.o. 2.11. 9901-01	Olacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 400	m ²		
			m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
10	KNR-W 2-02 d.2 0410-04 z.o. 2.11. 9901-01	Olacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 1400	m ²		
			m ²	1400,000	
				RAZEM	1400,000
11	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej 1400	m ²		
			m ²	1400,000	
				RAZEM	1400,000
12	KNR 4-01 d.2 0310-02 z.o. 2.7. 9901	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,9	m ³		
			m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
13	KNR 4-01 d.2 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 7,5	m ²		
			m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
14	KNR 4-01 d.2 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym 7,5	m ²		
			m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
15	KNR 4-01 d.2 1204-03 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na wysokości 5-10 m Krotność = 2 7,5	m ²		
			m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
16	KNR 0-15II d.2 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach 1400	m ²		
			m ²	1400,000	
				RAZEM	1400,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-15II d.2 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej	mb		
		180	mb	180,000	
				RAZEM	180,000
18	KNR 4-01 d.2 0528-09 z. sz. 2.5.	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakami z blachy ocynkowanej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR 4-01 d.2 0527-07 z. sz. 2.5.	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
20	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
22	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR 5-08 d.2 0607-09	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNP 18 d.2 1309-01.11	Pomiar uziemnika - instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45261320-3	Kładzenie rynien ST-01			
25	KNR 2-02 d.3 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		248	m	248,000	
				RAZEM	248,000