

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
ADRES INWESTYCJI : 41-250 Czeladź, ulica Władysława Reymonta 80
INWESTOR : Miasto Czeladź - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
ADRES INWESTORA : 41-250 Czeladź, ulica Władysława Reymonta 80
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne ST-01			
d.1	KNR K-05 0101-01	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania 100	m ² m ²	 100,000	 100,000
				RAZEM	
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	
3	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadów z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km 6	m ³ m ³	 6,000	 6,000
				RAZEM	
4	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizacji papy i gontu papowego wraz z deskowaniem 6	m ³ m ³	 6,000	 6,000
				RAZEM	
2	45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych ST-01			
d.2	KNR 4-01 0533-02 z. sz. 2.5.	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 100	m ² m ²	 100,000	 100,000
				RAZEM	
6	KNR 4-01 d.2 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	
7	NNRNKB d.2 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 100	m ² m ²	 100,000	 100,000
				RAZEM	
8	KNR-W 2-02 d.2 0410-04 z.o. 2.11. 9901-01	Olacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 100	m ² m ²	 100,000	 100,000
				RAZEM	
9	KNR-W 2-02 d.2 0410-04 z.o. 2.11. 9901-01	Olacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 400	m ² m ²	 400,000	 400,000
				RAZEM	
10	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej 400	m ² m ²	 400,000	 400,000
				RAZEM	
11	KNR 4-01 d.2 0310-02 z.o. 2.7. 9901	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,9	m ³ m ³	 0,900	 0,900
				RAZEM	
12	KNR 4-01 d.2 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 7,5	m ² m ²	 7,500	 7,500
				RAZEM	
13	KNR 4-01 d.2 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym 7,5	m ² m ²	 7,500	 7,500
				RAZEM	
14	KNR 4-01 d.2 1204-03 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na wysokości 5-10 m Krotność = 2 7,5	m ² m ²	 7,500	 7,500
				RAZEM	
15	KNR 0-15II d.2 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach 400	m ² m ²	 400,000	 400,000
				RAZEM	
16	KNR 0-15II d.2 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanaj 50	mb mb	 50,000	 50,000
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2.0528-09 z. sz. 2.5.	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 4-01 d.2.0527-07 z. sz. 2.5.	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR 4-01 d.2.0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 4-01 d.2.0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
21	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
3	45261320-3	Kładzenie rynien ST-01			
22	KNR 2-02 d.3.0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000