

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi - SALA GIM-NASTYCZNA
ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. Władysława Reymonta 80
INWESTOR : Miasto Czeladź - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik
ADRES INWESTORA : Czeladź ul. Władysława Reymonta 80

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2018

Poziom cen : I kwartał 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 69097,33 zł

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem i 33/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Ilona Mrozowska

Data opracowania 26.03.2018
nr upr. 403/89
upoważnienie do wyk. samodz. funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstr.-bud.

INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Stanisławy Łakomik
41-250 Czeladź, ul. Reymonta 80
tel. 32/265-15-57
REGON 080727038 NIP 625-204-50-40

Data zatwierdzenia

26.03.2018

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisławy Łakomik
w Czeladzi
mgr Joanna Jedrusik

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont dachu				
1	KNR 4-01 0535-d.1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	68	4,05	275,40
2	KNR 4-01 0535-d.1 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	42	2,97	124,74
3	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	121	8,11	981,31
4	KNR 4-01 0519-d.1 04	Rozbiórka pokrycia z gontu bitumicznego i papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	100	2,97	297,00
5	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie	m ²	100	24,51	2451,00
6	KNR K-05 d.1 0103-01	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 70 cm	m ²	100	36,46	3646,00
7	KNR K-05 d.1 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm	m ²	345	5,83	2011,35
8	KNR K-05 d.1 0105-01	Montaż łat przy rozstawie krokwi do 70 cm	m ²	345	13,99	4826,55
9	KNR-W 4-01 d.1 0416-01 analogia	Wykonanie łączenia - prostowanie dachu - wykonanie podkładów z łat	szt.	900	1,06	954,00
10	KNR K-05 d.1 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m	68	6,87	467,16
11	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	96	91,47	8781,12
12	NNRNKB 202 d.1 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	25	116,44	2911,00
13	KNR 2-02 0508-d.1 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	68	56,46	3839,28
14	KNR 2-02 0510-d.1 04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	4*10,5 = 42,000	52,77	2216,34
15	KNR-W 2-02 d.1 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.	4	62,66	250,64
16	KNR 0-15II d.1 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m ²	345	56,35	19440,75
17	KNR 0-15II d.1 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej	mb	69	38,49	2655,81
18	KNR 4-01 0528-d.1 09 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm - wykonanie z drabin przestawnych	szt.	2	107,42	214,84
19	KNR 4-01 0108-d.1 09 0108-10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	100*0,02 = 2,000	141,83	283,66
20	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji papy	m ³	2	350,00	700,00
21	KNR K-05 d.1 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	39	44,74	1744,86
Razem dział: Remont dachu						59072,81
2		Rusztowania				
22	d.2 kalk. własna	Rusztowania elewacyjne systemowe+tunel ochronny dla pieszych	m ²	64,5*11 = 709,500	10,10	7165,95
23	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21)				2858,57
Razem dział: Rusztowania						10024,52
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						69097,33

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem i 33/100 zł